

## Richiesta Offerta

Lista delle Quantità per l'esecuzione dei lavori posti a base di gara.  
(Art. 90 comma 5 D.P.R. n°554/99)

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					
	Preparazione area di cantiere					
1 P 03.010.030. a	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per il 1° mese o frazione	mq	109,725			
2 P 03.010.030. b	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per ogni mese o frazione dopo il 1°	mq/30 gg	109,725			
3 P 03.010.090. a	PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIO Nolo per il 1° mese o frazione	mq	59,290			
4 P 03.010.090. b	PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIO Nolo per ogni mese dopo il 1°	mq/30 gg	59,290			
5 P 03.010.110. b	MODULO SCALA PER PONTEGGIO Nolo per ogni mese dopo il 1°	m/30g g	22,800			
6 P 03.010.110. a	MODULO SCALA PER PONTEGGIO Nolo per il 1° mese o frazione	m	22,800			
7 P 03.010.050. a	SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA DI PONTEGGI Schermatura antipolvere o antisabbia	mq	109,725			
	<b>Manutenzione copertura tetto e installazione copri..</b>					
8 R 05.090.010. c	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove	mq	174,000			
9 R 04.010.030. a	Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno d'abete, compresa battentatura	m²	174,000			

Il Committente  
**PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA**

Il Progettista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
10 E 11.030.010. b	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata	m <sup>2</sup>	174,000			
11 E 23.020.020. b	Coprigiunto verticale per esterni in acciaio 15/10 Di sviluppo cm 33	m	13,000			
12 E 01.050.070. b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume	m <sup>3</sup>	7,590			
13 R 02.140.020. a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	m <sup>3</sup>	7,590			
<b>Manutenzione terrazzo e grondaie</b>						
14 E 12.010.010. b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8à-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm	m <sup>2</sup>	34,000			
15 E 07.010.010. a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali	m <sup>2</sup>	34,000			
16 E 10.010.010. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m <sup>3</sup> : spessore 30 mm					

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
17 E 11.070.040. h	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 anticato	m <sup>2</sup>	34,000			
18 R 06.010.040. a	Riparazione infissi Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonché l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite Grande riparazione di infissi di qualunque genere	m	28,750			
19 R 05.060.010. b	Ripresa di muratura interno chiesa Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di in mattoni pieni	m <sup>2</sup>	8,310			
		mc	2,000			

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
	SOMMANO I LAVORI PARTE A MISURA:					
					Prezzo complessivo offerto (in lettere)	Prezzo complessivo offerto (in cifre)
	RIBASSO PERCENTUALE:				Ribasso Percentuale (in lettere)	Ribasso Percentuale (in cifre)
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:					(in cifre)
	Importo complessivo:				(in lettere)	(in cifre)