

**Ingresso ai Matronei dalla rampa di avvicinamento al castello
attraverso la scala esistente della canonica**

		u.m.	Quantità	€/u.m.	€
R.02.20.10.b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, muratura in pietrame				
	a) Demolizione di muro scala canonica per apertura ingresso	mc	0,88		
	b) Demolizione muro parete chiesa per formazione ingresso	mc	2,10		
	c) Demolizione muro parete matronei per approdo servoscala	mc	0,63		
[]					
E.03.10.10.d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m ³				
	a) Soletta per passaggio sopra la scala	mc	0,66		
	b) Cordolo in c.a. su muratura per allargamento scala interna	mc	0,30		
	c) Architrave sulla porta d'ingresso alla chiesa	mc	0,38		
[]					
E.03.30.10.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per opere in elevazione				
	a) Casseratura soletta	mq	3,32		
	b) Casseratura muro allargamento scala interna	mq	1,98		
	c) Architrave sulla porta d'ingresso alla chiesa	mq	2,24		
[]					
E.03.40.10.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K. In ragione di 100 kg./mc				

	a) Armatura Soletta per passaggio sopra la scala	kg.	66,00		
	b) Armatura Cordolo in c.a. su muratura per allargamento scala interna	kg.	30,00		
	c) Architrave sulla porta d'ingresso alla chiesa	kg.	38,00		
[]					
E.08.20.20.b	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Von mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm):con malta di cemento e sabbia				
	a) Per tamponatura lato scala canonica	mc	0,736		
	b) Per allargamento scala	mc	0,73		
	c) Per chiusura Matronei in cima alla scala	mc	1,07		
[]					
E.13.20.50.a	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Bianco venato				
	a) Passerella d'ingresso	mq	3,32		
	a) Scala verso i matronei	mq	4,74		
[]					
E.19.10.70.a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:Ferro quadro 1 cm. X 1 cm.				
	a) Cannello d'ingresso	kg.	37,56		
	b) Ringhiera sulla scala verso i matronei	kg.	20,08		
[]					
E.18.10.10.a	Portone esterno di ingresso in legno di castagno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato				

	sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura:	mq	3,22			

E.18.10.60	Porta interna in legno di abete a due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	3,91			

Intonaci, imbotti, angolari e rifiniture varie	a corpo					

Servoscala per diversamente abili	come da preventivo					
-----------------------------------	--------------------	--	--	--	--	--

OFFERTA	A) Sommano €				
	IVA	21% di A)			

Pari al ribasso del _____ %