

Lavori di Insonorizzazione intradosso solaio Zona Altare

Cod	Descrizione	n. parti uguali	FATTORI			Quantità	Unità di misura	Costi Unitari	Importi totali €
			Lung.	Largh.	Alt/peso				
	Lavori di preparazione dell'area e delle superfici d'intervento								
Lavori preliminari	Sgombero area di lavoro (metà giornata due operai)	2	4,00			8,00	ora		
	Ripulitura superfici di lavoro mediante lavaggio e raschiatura (due operai)	2	3,00			6,00	ora		
	Predisposizione ganci di ancoraggio, da saldare alle travi in c.a., di struttura a tralicci porta attrezzature teatrali (una giornata due operai)	2	8,00			16,00	ora		
	Verifica e ridimensionamento del palco (metà giornata due operai)	2	4,00			8,00	ora		
	Rimozione tubazioni per impianto elettrico non utilizzabili	2	3,00			6,00	ora		
P.03.10.10.a	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita		11,00	6,10		67,10	mq.		
			8,40	2,30		19,32	mq.		
E.16.40.20.a	Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo su sottofondi in laterizio o calcestruzzo, in spessore di cm 2								
			11,00	6,10		67,10	mq.		
		Intradosso solaio	8,40	2,30		19,32	mq.		
			6,45	3,50		22,58	mq.		
	Pareti perimetrali al palco		21,50	4,50		96,75	mq.		
E.17.40.40.a	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95), preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali, con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714								

	M-A-F							
	Intradosso solaio		11,00	6,10		67,10	mq.	
			8,40	2,30		19,32	mq.	
OFFERTA		A)	Somma €					

IVA	21% di A)	
-----	-----------	--

Pari al ribasso del _____ %