

Computo metrico

PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CHIESA DELLA SANTA CROCE DI FAVAZZINA

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Annotazioni
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	A lt./Peso		
1	P.03.010.0 30.a	Preparazione area di cantiere PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per il 1° mese o frazione		8,75		8,50	74,375	
				3,50		5,00	17,500	
				2,10		8,50	17,850	
				Sommano			mq	109,725
2	P.03.010.0 30.b	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per ogni mese o frazione dopo il 1°		8,75		8,50	74,375	
				3,50		5,00	17,500	
				2,10		8,50	17,850	
				Sommano			mq/30gg	109,725
3	P.03.010.0 90.a	PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIO Nolo per il 1° mese o frazione	4,000	8,75	1,10		38,500	
			3,000	3,50	1,10		11,550	
			4,000	2,10	1,10		9,240	
				Sommano			mq	59,290
4	P.03.010.0 90.b	PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIO Nolo per ogni mese dopo il 1°	4,000	8,75	1,10		38,500	
			3,000	3,50	1,10		11,550	
			4,000	2,10	1,10		9,240	
				Sommano			mq/30gg	59,290
5	P.03.010.1 10.b	MODULO SCALA PER PONTEGGIO Nolo per ogni mese dopo il 1°	3,000	2,85			8,550	
			2,000	2,85			5,700	
			3,000	2,85			8,550	
				Sommano			m/30gg	22,800
6	P.03.010.1 10.a	MODULO SCALA PER PONTEGGIO Nolo per il 1° mese o frazione	3,000	2,85			8,550	
			2,000	2,85			5,700	
			3,000	2,85			8,550	
				Sommano			m	22,800
7	P.03.010.0 50.a	SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA DI PONTEGGI Schermatura antipolvere o antisabbia		8,75		8,50	74,375	
				3,50		5,00	17,500	
				2,10		8,50	17,850	
				Sommano			mq	109,725
8	R.05.090.0 10.c	Preparazione area di cantiere						
		Manutenzione copertura tetto e installazione copri..						
8	R.05.090.0 10.c	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove						

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Annotazioni
			P.U.	Lunghz.	Larghez.	A lt./Peso		
9	R.04.010.0 30.a	Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno d'abete, compresa battentatura		174,00			174,000	
				Sommano		mq	174,000	
10	E.11.030.0 10.b	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata		174,00			174,000	
				Sommano		m²	174,000	
11	E.23.020.0 20.b	Coprigiunto verticale per esterni in acciaio 15/10 Di sviluppo cm 33		174,00			174,000	
				Sommano		m²	174,000	
12	E.01.050.0 70.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume		13,00			13,000	
				Sommano		m	13,000	
				4,000	0,74	0,30	0,888	
				2,000	0,62	0,30	0,372	
					0,76	0,30	0,228	
					2,02	0,30	0,606	
					0,35	0,30	0,105	
					0,57	0,30	0,171	
					174,00	0,03	5,220	
				Sommano		m³	7,590	
13	R.02.140.0 20.a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di scarica autorizzata Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta		4,000	0,74	0,30	0,888	
				2,000	0,62	0,30	0,372	
				0,76	0,30	0,228		
				2,02	0,30	0,606		
				0,35	0,30	0,105		
				0,57	0,30	0,171		
				174,00	0,03	5,220		
				Sommano		m³	7,590	
		Manutenzione copertura tetto e installazione copri..						

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Annotazioni
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	A It./Peso		
14	E.12.010.0 10.b	Manutenzione terrazzo e grondaie Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8à-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm						
			34,00				34,000	
				Sommano		m²	34,000	
15	E.07.010.0 10.a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali						
			34,00				34,000	
				Sommano		m²	34,000	
16	E.10.010.0 10.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m³: spessore 30 mm						
			34,00				34,000	
				Sommano		m²	34,000	
17	E.11.070.0 40.h	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 anticato via Aspromonte abside						
			14,00				14,000	
			1,55				1,550	
			2,30				2,300	
			2,60				2,600	
			3,90				3,900	
			2,60				2,600	
			1,80				1,800	
				Sommano		m	28,750	
		Manutenzione terrazzo e grondaie						
		Riparazione infissi						
18	R.06.010.0 40.a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il						

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Annotazioni
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	A It./Peso		
19	R.05.060.0 10.b	rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite Grande riparazione di infissi di qualunque genere	3,000	2,77			8,310	
		Riparazione infissi			Sommano	m ²	8,310	
		Ripresa di muratura interno chiesa						
		Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di in mattoni pieni			2,00	0,50	2,00	2,000
		Ripresa di muratura interno chiesa			Sommano	mc	2,000	
		27/4/2013 Il Committente PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA Il Progettista						