

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** ELENCO PREZZI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARA,  
LOTTI II E III, DELLA CHIESA BARACCATA DI SAN GIOVANNI  
BATTISTA IN SCILLA - RC

**COMMITTENTE:** Parrocchia Maria SS. Immacolata di Scilla

Data, 12/06/2012

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 NP 11	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MODULI VERTICALI LIGNEI PERIMETRALI (100%) con puntellamento e controventatura a cantieri alterni, smontaggio del rivestimento interno ... locazione delle perline di reimpiego, previo trattamento preservativo tramite impregnazione a pennello in due cicli.							
	SOMMANO mq					0,00	77,82	0,00
2 R.02.020.020 .b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati							
	SOMMANO m²					0,00	7,26	0,00
3 NP 12	RICOSTRUZIONE DI DUE MODULI LIGNEI MANCANTI (sostituiti malamente con due accessi murati), previo smontaggio muratura e porta di ingresso laterale, con puntellamento e controventat ... ella finestra di nuova realizzazione. L'intervento dovrà prevedere anche lo smontaggio della scala esterna del I modulo							
	SOMMANO mq					0,00	122,36	0,00
4 NP 13	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MODULI VERTICALI LIGNEI INTERNI (100%) con puntellamento e controventatura a cantieri alterni, smontaggio del rivestimento in legno su ... ità di una scossalina omologa al rivestimento in legno e connessa al sistema di regimentazione della acque meteoriche.							
	SOMMANO mq					0,00	73,32	0,00
5 NP 14	COPERTURA Revisione generale dell'efficacia e del serraggio delle connessioni metalliche e del tiro dei tiranti; smontaggio del manto in lamiera, con selezione degli da reimpiegar ... di ruscellamento e spazzole di saggina, asciugatura e applicazione di convertitore di ruggine a pennello a due cicli.							
	SOMMANO mq					0,00	31,42	0,00
6 R.04.010.030 .b	Nuovo tavolato in legno spessore 2,5÷3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno p ... solai, compresa battentatura. Considerato come ad integrazione di quello riutilizzato e pari al 20% del totale smontato.							
	SOMMANO m²					0,00	41,08	0,00
7 NP 15	Rimontaggio, con messa in piano e a livello, delle tavole di pavimento di reimpiego (80%), previo trattamento preservativo tramite impregnazione a pennello in due cicli , utilizzando la ferramenta originaria, previa applicazione di convertitore di ruggine a pennello a un ciclo.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	SOMMANO mq					0,00	20,70	0,00
8 NP 16	REALIZZAZIONE VANO WC Realizzazioni di n. 3 moduli di elevato, omologhi a quelli esistenti, al fine di ricavarne un vano Wc, con puntellamento e controventatura a cantieri alterni ... , rubinetteria compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, inclusa porta tamburata impiallacciata.							
	SOMMANO a corpo					0,00	4'410,00	0,00
9 NP 17	RIFACIMENTO SCALA ESTERNA PER ACCESSO ALLA CORTE SUL RETRO e rifacimento del rivestimento litico della scala in muratura di accesso dal prospetto principale e della piccola scala in muratura sul prospetto alterale lungo.							
	SOMMANO a corpo					0,00	2'000,00	0,00
10 R.02.110.050 .a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²							
	SOMMANO m²					0,00	6,80	0,00
11 R.02.110.010 .a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²							
	SOMMANO m²					0,00	7,25	0,00
12 E.18.030.010 .hNP	Infissi esterni in legno con geometria identica agli infissi preesistenti e originali, costituiti da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello; battenti apribili, armati a telaio e rip ... in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a due battenti							
	SOMMANO m²					0,00	277,45	0,00
13 NP 19	IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO conforme alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere per il posizionamento e fissaggio dei p ... d'arte, realizzato con sistema a treccia in cotone fuori traccia, interruttori e placche in ceramica non vetrificata.							
	SOMMANO a corpo					0,00	3'150,00	0,00
14 NP 20	IMPIANTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE da realizzarsi ex novo, incluso canali di gronda/pluviali/bocchettoni/raccordi a doppia curva, saltafascia/curva e simili/converse/scos ... mm) incusso accessori quali cicogne/braccioli/tasselli compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.							
	SOMMANO a corpo					0,00	2'441,00	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

