

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI  
LAVORI**

**OGGETTO:** Lavori urgenti di messa in sicurezza, primi interventi e saggi conoscitivi, propedeutici alla definizione del progetto esecutivo ed alla sua successiva completa realizzazione, relativi alla manutenzione ordinaria della Chiesa di San Giovanni Battista in Scilla - RC

**COMMITTENTE:** Parrocchia Maria SS. Immacolata di Scilla

Data, 11/06/2012

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Parroco Pro-tempore Francesco Cuzzocrea

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>				
1 NP 01	Imballaggio, trasporto, stoccaggio e ricollocazione e a fine lavori di arredi sacri e varia, presso locali siti in Scilla e definiti dalla committenza, a cui rimane l'obbligo della tutela e sorveglianza.  SOMMANO a corpo	1,00			
2 NP 01	Saggi per verifica dello stato di conservazione della struttura lignea verticale, della struttura e dei vari strati di coibentazione e impermeabilizzazione della copertura (compreso il manto) e del sistema interrato di raccolta acque meteoriche provenienti dalle canalizzazioni esterne compresa ogni opera accessoria, e gli eventuali ripristini necessari a rendere l'immobile protetto da agenti atmosferici e accessi di persone non addette ai lavori. Considerata come lavorazione in economia. OPERAIO SPECIALIZZATO III' LIVELLO SOMMANO ora	80,00			
3 NP 01a	Saggi per verifica dello stato di conservazione della struttura lignea verticale, della struttura e dei vari strati di coibentazione e impermeabilizzazione della copertura (compreso il manto) e del sistema interrato di raccolta acque meteoriche provenienti dalle canalizzazioni esterne compresa ogni opera accessoria, e gli eventuali ripristini necessari a rendere l'immobile protetto da agenti atmosferici e accessi di persone non addette ai lavori. Considerata come lavorazione in economia. OPERAIO SPECIALIZZATO I' LIVELLO SOMMANO ora	80,00			
4 NP 06	SMONTAGGIO, CATALOGAZIONE DEI DORMIENTI INTERNI, con selezione dei dormienti da reimpiegare (70%) e della ferramenta originaria, incluso stoccaggio e deposito, incluso con trasporto a discarica elementi ammalorati (30%). SOMMANO m	76,69			
5 NP 08	RISANAMENTO DEI MURI BASAMENTALI PERIMETRALI (80%) con estirpazione manuale delle piante infestanti, applicazione diserbante a spruzzo in due cicli, rinzeppo de giunti di malta ammalorata con scaglie laterizie e litiche con malta a base di calce naturale idraulica additivata al cocciopesto, riconnessione in planarità delle creste murarie con pietre e laterizi recuperati dalla rimozione di cui al punto 5 o da acquisto e malta a base di calce naturale idraulica additivata al cocciopesto, con messa a livello. SOMMANO m	43,35			
6 NP 09	RISANAMENTO DEI MURI BASAMENTALI INTERNI (30%) con estirpazione manuale delle piante infestanti, applicazione diserbante a spruzzo in due cicli, rinzeppo de giunti di malta ammalorata con scaglie laterizie e litiche con malta a base di calce naturale idraulica additivata al cocciopesto, riconnessione in planarità delle creste murarie con pietre e laterizi recuperati dalla rimozione di cui al punto 5 o da acquisto e malta a base di calce naturale idraulica additivata al cocciopesto, con messa a livello. SOMMANO m	33,21			
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
R I P O R T O					
7 NP 10	PRESERVAZIONE DEI MURI BASAMENTALI PERIMETRALI E INTERNI (100%) applicazione a semplice contatto di guaina bituminosa plastomerica dello spessore di 4mm, larga 20 cm e con sovrapposizioni di 10 cm. SOMMANO mq	70,03			
8 P.03.010.040 .a	Puntellatura interna realizzata con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati. E' compresa la preparazione del piano di appoggio.. o secondo le indicazioni della Direzione Lavori che verranno impartite anche verbalmente prima e durante le lavorazioni SOMMANO cad	518,10			
9 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo. Per l'intera durata del cantiere. SOMMANO mq	27,60			
10 R.01.010.015 .a	RIMOZIONE TERRA INCOERENTE Scavo a sezione obbligata eseguito rigorosamente a mano in terreno di qualunque tipo e consistenza, entro o a ridosso di edifici o in ambienti confinati, fino alla profondità di ml 2,00, da effettuarsi anche a quinconi, escluso la roccia, compreso l'onere per il rafforzamento delle pareti di scavo, la scariolatura del materiale il paleggio, cernite ed accantonamento di eventuali materiali di recupero, Il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, ed inoltre la regolarizzazione dello scavo e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte Scavo a sezione obbligata eseguito rigorosamente a mano SOMMANO m³	22,28			
11 R.02.060.070 .a	SMONTAGGIO E CATALOGAZIONE DEI PAVIMENTI Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi con selezione delle tavole da reimpiegare (80%), incluso stoccaggio e deposito, incluso con trasporto a discarica elementi ammalorati (20%). SOMMANO m2	320,00			
12 R.04.010.010 .a	Rimontaggio e sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno con reimpiego e posa in opera di elementi in buone condizioni (60%) e sostituzione di elementi ammalorati (40%) incluse le opere di raccordo con l'orditura superiore, il reimpiego delle ferramenta originali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno SOMMANO m³	3,20			
13 R.04.010.020 .b	Rimontaggio e sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno con reimpiego e posa in opera di elementi in buone condizioni (60%) e sostituzione di elementi ammalorati (40%) in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura sottostante per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:				
A R I P O R T A R E					

